

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Зведений кошторисний розрахунок в сумі: 1494.55 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _ " _____ 20__ р.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва № 1

Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради

Складений в поточних цінах станом на 16.06.2021

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів і інвентаря	інші витрати, тис. грн.	Загальна кошторисна вартість,
1	2	3	4	5	6	7
1		Глава 2. Основні об'єкти будівництва				
2	1	Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради	1330.675			1330.675
3		Разом по главі 2	1330.675			1330.675
4		Разом по главах 1-7	1330.675			1330.675
5		Разом по главах 1-8	1330.675			1330.675
6		Разом по главах 1-9	1330.675			1330.675
7		Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд				
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.44	Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)			33.267	33.267
9		Разом по главі 10			33.267	33.267
10		Глава 12. Проектні і дослідницькі роботи				
11	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Е	Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації			4.280	4.280
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.49	Кошторисна вартість проектних робіт			6.488	6.488
13		Разом по главі 12			10.768	10.768
14		Разом по главах 1-12	1330.675		44.035	1374.71
15	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5.1	Кошторисний прибуток	47.314			47.314
16		Разом	1377.989		44.035	1422.024
17		Єдиний податок (5%)			72.526	72.526
18		Разом	1377.989		116.561	1494.55

1	2	3	4	5	6	7
19	Всього за зведеним кошторисним розрахунком		1377.989		116.561	1494.55

Директор (або головний інженер)
проектної організації



(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту

(підпис (ініціали, прізвище))

Начальник

відділу

(найменування)

(підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1

на Капітальний ремонт, об'єкт: Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1330.675	тис.грн
Кошторисна трудомісткість	6.958	тис.люд-год
Кошторисна заробітна плата	487.386	тис.грн
Середній розряд робіт	4.3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16.06.2021

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робочих, люд-год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										у тому числі заробітної плати	у тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-1-1 Куслов=1.2;	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0.13	<u>10608.88</u> 10608.88	-	1379	1379	-	<u>191.5</u> -	<u>25</u> -
2	РН6-2-2 Куслов=1.2;	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0.495	<u>3711.76</u> 3711.76	-	1837	1837	-	<u>68.26</u> -	<u>34</u> -
3	ЕН10-20-4 Куслов=1.2; Ктз.осн.раб.=1.15;	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2	100 м2 прорізів	0.495	<u>8070.92</u> 8070.92	-	3995	3995	-	<u>119.6</u> -	<u>59</u> -
	С181-2605	Блоки віконні металопластикові з відкриванням, площа прорізу понад 3 м2	м2	49.5	2145.00	-	106178	-	-	-	-
	С181-2643	Кріплення анкерні	шт	104	6.99	-	727	-	-	-	-
	С181-1045	Піна монтажна	флакон	8	169.46	-	1356	-	-	-	-
	С181-2738	Силіконовий герметик	флакон	2	100.98	-	202	-	-	-	-
4	ЕН10-25-3 Куслов=1.2; Ктз.осн.раб.=1.15;	Установлення підвіконних дощок пластикових	100 м підвіконної дошки	0.27	<u>2588.55</u> 2588.55	-	699	699	-	<u>43.5</u> -	<u>12</u> -
	С181-1011	Дощки підвіконні пластикові	м	27	319.00	-	8613	-	-	-	-
	С181-1045	Піна монтажна	флакон	4	169.46	-	678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН20-5-1 Куслів=1.2;	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикальної проекції	9	5420.69 5109.52	- -	48786	45986	- -	87	783
	С181-568	Щити настилу	м2	20.7	189.72		3927				
6	ЕН15-78-1 Куслів=1.2; Ктз.осн.раб.=1.15;	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Ceresit» гладкі стіни	100 м2 поверхні оздоблення	7.8	89134.03 46666.87	- -	695245	364002	- -	662.32	5166
	С181-2750	Суміш суха клеюча	кг	9360	6.35		59436				
	С181-2625	Ґрунтуюча фарба	кг	132.6	43.30		5742				
	С181-2740	Скловітка	м2	897	16.85		15114				
	С181-2641	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	6302.4	3.55		22374				
	С181-25101	Акрилова фасадна фарба	1 кг	391.56	79.57		31156				
	С181-25102	Акрилова штукатурка	1 кг	2106	39.10		82345				
7	ЕН15-78-3 Куслів=1.2; Ктз.осн.раб.=1.15;	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Ceresit» укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні оздоблення	0.6	99279.74 69214.65	- -	59568	41529	- -	982.33	589
	С181-2750	Суміш суха клеюча	кг	732	6.35		4648				
	С181-2625	Ґрунтуюча фарба	кг	10.2	43.30		442				
	С181-2740	Скловітка	м2	76.8	16.85		1294				
	С181-2641	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	364.2	3.55		1293				
	С181-25101	Акрилова фасадна фарба	1 кг	30.12	79.57		2397				
	С181-25102	Акрилова штукатурка	1 кг	165	39.10		6452				
8	ЕН10-25-4 Куслів=1.2; Ктз.осн.раб.=1.15;	Установлення віконних зливів	100 м віконних відливів	0.9	2241.98 2241.98	- -	2018	2018	- -	37.67	34
	С181-1033	Зливи з оцинкованої сталі	м	93.33	190.70		17798				
	С181-23247	Шурупи самонарізні	шт	322.5	0.21		68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всього за кошторисом							1185767	461445	0	0	6702	0

Разом прями витрати за кошторисом, грн.

1185765

у тому числі:

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.

724321

всього заробітна плата, грн.

461445

Загальновиробничі витрати, грн.

144910

трудоємність в загальновиробничих витратах, люд-год

256

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

25941

Всього по кошторису, грн.

1330675


Кошторисна трудоємність, люд-год

6958

Кошторисна заробітна плата, грн.

487386

Склав



Олександр Сергієвич
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))


Об'єкт будівництва: Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради

Відомість ресурсів до локального кошторису № 1 на Капітальний ремонт об'єкту 1 на Капітальний ремонт утеплення та оздоблення фасаду з заміною віконних блоків Херсонського ясла-садка №38 комбінованого типу з групами інтенсивної педагогічної корекції Херсонської міської ради

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготовчо-складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати праці								
		Витрати праці робітників-будівельників	люд-год	6702.04	68.852			
		Середній розряд робіт	розряд	4.3				
		Витрати праці робітників, що зайняті на перевезенні ґрунту та сміття	люд-год	0.00				
		Витрати праці робітників, заробітна платня яких враховується в складі:						
		- загальнопромислових витрат	люд-год	256	101.47			
Будівельні машини і механізми								
<i>Довідкові машини і механізми</i>								
1	СН270-115	Дрил електричні	маш-год	(172.1)	0.00			
2	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	(262.74)	0.00			
3	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	(8.74)	0.00			
Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
<i>Матеріали підрядника</i>								
4	С111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення Ceresit	л	168	35.11	34.65	0.46	0
5	С123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0.0675	7069.62	6770.07	160.93	138.62
6	С111-1608	Дрантя	кг	3.78	9.19	8.54	0.47	0.18
7	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	201.6	3.47	3.43	0.04	0
8	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	78.36	175.19	171.72	0.03	3.44
9	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технофас Ефект, товщина 100 мм	м3	87.66	3752.25	3652	26.68	73.57
10	С111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0.02208589	73246.11	72501.41	199.44	545.26
11	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0 x 80 мм	т	0.018	39198.71	39000	198.71	0
<i>Матеріали за проектом</i>								
12	С181-25101	Акрилова фасадна фарба	1 кг	421.68	79.57	78.57	1	0
13	С181-25102	Акрилова штукатурка	1 кг	2106	39.1	38.1	1	0
14	С181-25102	Акрилова штукатурка	1 кг	165	39.1	38.1	1	0
15	С181-2605	Блоки віконні металопластикові з відкриванням, площа прорізу понад 3 м2	м2	49.5	2145	2140	5	0
16	С181-2625	Ґрунтуюча фарба	кг	132.6	43.3	42.3	1	0
17	С181-2625	Ґрунтуюча фарба	кг	10.2	43.3	42.3	1	0
18	С181-1011	Дошки підвіконні пластикові	м	27	319	318	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C181-2641	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	6666.6	3.55	3.5	0.05	0
20	C181-1033	Зливи з оцинкованої сталі	м	93.33	190.7	187.7	3	0
21	C181-2643	Кріплення анкерні	шт	104	6.99	6.75	0.1	0.14
22	C181-1045	Піна монтажна	флакон	12	169.46	165.14	1	3.32
23	C181-2738	Силіконовий герметик	флакон	2	100.98	98	1	1.98
24	C181-2740	Скломітка	м2	973.8	16.85	16.35	0.5	0
25	C181-2750	Суміш суха клеюча	кг	10092	6.35	5.85	0.5	0
26	C181-23247	Шурупи самонарізні	шт	322.5	0.21	0.2	0.01	0
27	C181-568	Щити настилу	м2	20.7	189.72	181	5	3.72

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16.06.2021



Склав _____

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____

(посада, підпис (ініціали, прізвище))