Форма № 1

Реконструкція майданчика зі штучним покриттям на території Херсонської спеціалізованної школи №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради, м.Херсон, вул.Шенгелія, 9
пороек

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на Реконструкція майданчика зі штучним покриттям на території Херсонської спеціалізованної школи №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради, м.Херсон, вул.Шенгелія, 9

Реконструкція майданчика зі штучним покриттям на території Херсонської спеціалізованної школи №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради, м.Херсон, вул.Шенгелія, 9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1180,477	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,37228	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	92,566	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “21 липня” 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Футбольне поле									
1	*ЕН27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм*	*1000 м2*	*0,951*	*10849,92* *771,03*	*8999,10* *2029,43*	*10318*	*733*	*8558* *1930*	*14,6000* *23,7695*	*13,88* *22,6*
2	Е1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,23775	28281,92 1903,27	26378,65 9410,98	6724	453	6271 2237	36,0400 134,3816	8,57 31,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу-дренаж	1000м3	0,01502	51849,50 3029,97	48819,53 15996,68	779	46	733 240	57,3750 220,7344	0,86 3,32
4	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	402,432	73,02 -	73,02 11,66	29386	-	29386 4692	- 0,1610	- 64,79
5	Е1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,25277	3063,04 243,98	2806,74 629,61	774	62	709 159	4,6200 7,5953	1,17 1,92
6	Е47-126-2 заст	Внесення гербіцидів	га	0,0946	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
7	& С111-1621-П1-112 варіант 1	Гербіцид "Раундап"	л	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
8	Е23-1-3	Улаштування гравійної основи під трубопроводи дренажу	10м3	0,38	8606,63 904,13	- -	3271	344	- -	16,3200 -	6,2 -
9	ЕН22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм - дренаж	1000м	0,09816	221967,55 19626,59	4305,20 2582,41	21788	1927	423 253	310,4000 41,3280	30,47 4,06
10	Е23-2-4	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм 57 шт по 0,3м	1000м	0,0171	375944,39 68341,15	- -	6429	1169	- -	1106,5600 -	18,92 -
11	Е23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	1,122	8606,63 904,13	- -	9657	1014	- -	16,3200 -	18,31 -
12	Е1-13-5	Дренажний колодязь Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0022	21395,18 978,57	20416,61 7642,26	47	2	45 17	18,5300 110,0580	0,04 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*Е1-18-5*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,008*	*41479,61* *2423,98*	*39055,63* *12797,34*	*332*	*19*	*313* *102*	*45,9000* *176,5875*	*0,37* *1,41*
14	С311-15	Перевезення грунту до 15 км	т	12,8	94,11 -	94,11 16,22	1205	-	1205 208	- 0,2240	- 2,87
15	Е1-13-4	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 -зворотня засипка	1000м3	0,0022	16624,80 758,88	15865,92 5938,86	37	2	35 13	14,3700 85,5270	0,03 0,19
16	Е1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,08	1856,71 1064,88	791,83 327,34	149	85	64 26	18,3600 5,1175	1,47 0,41
17	*Е31-57-1 заст*	*Улаштування дренажного колодязя із ПВХ труб*	*шт*	*4*	*116,87* *116,87*	- -	*467*	*467*	- -	*1,9900* -	*7,96* -
18	& С114-88-В11-1 варіант 1	Дренажний колодязь з люком комплект д.425.L=1500	шт	4	2285,59 -	- -	9142	-	- -	- -	- -
19	*ЕН27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,951*	*128,76* *128,76*	- -	*122*	*122*	- -	*2,2200* -	*2,11* -
20	& С114-88-В11 варіант 1	Геотекстиль	м2	1046,1	6,75 -	- -	7061	-	- -	- -	- -
21	*ЕН27-12-3*	*Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню фракції 20-40 мм*	*100м3*	*0,951*	*82143,04* *1056,15*	*3445,69* *1057,94*	*78118*	*1004*	*3277* *1006*	*18,8800* *12,8657*	*17,95* *12,24*
22	*ЕН27-12-3*	*Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню фракції 5-10мм*	*100м3*	*0,4755*	*82143,04* *1056,15*	*3445,69* *1057,94*	*39059*	*502*	*1638* *503*	*18,8800* *12,8657*	*8,98* *6,12*
23	*ЕН27-12-3*	*Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з відсіву щебеня*	*100м3*	*0,4755*	*78153,88* *1056,15*	*3445,69* *1057,94*	*37162*	*502*	*1638* *503*	*18,8800* *12,8657*	*8,98* *6,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*ЕН27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм*	*100 м*	*1,31*	*4712,50* *4712,50*	*-* *-*	*6173*	*6173*	*-* *-*	*81,2500* *-*	*106,44* *-*
25	& С1416-8684-1 варіант 1	Поребрик бетонний 80х200	м	131	77,47 -	- -	10149	-	- -	- -	- -
26	*ЕН6-45-10*	*Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15*	*100 м3*	*0,02*	*141479,27* *15943,87*	*4256,29* *2634,19*	*2830*	*319*	*85* *53*	*301,9100* *45,4170*	*6,04* *0,91*
27	*ЕН27-12-3*	*Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з гравію(периметр майданчику)*	*100м3*	*0,04*	*90978,16* *1056,15*	*3445,69* *1057,94*	*3639*	*42*	*138* *42*	*18,8800* *12,8657*	*0,76* *0,51*
		Разом прямі витрати по розділу 1					285735	14987	54518 11984		259,51 159,66
		Разом будівельні роботи, грн.					285735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					216230				
		всього заробітна плата, грн.					26971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4894				
		Всього будівельні роботи, грн.					**299142**				
		Всього по розділу 1					**299142**				
		Розділ 2. Огородження майданчику									
28	*Е7-24-12 заст*	*Установлення металевої огорожі з установленням стовпів з сітчастих панелей П1-П6*	*100м*	*1,3*	*24813,23* *13987,08*	*10456,63* *3802,79*	*32257*	*18183*	*13594* *4944*	*216,0500* *45,2310*	*280,87* *58,8*
29	*ЕН6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3(додатково)*	*100м3*	*0,03526*	*46810,52* *29818,80*	*-* *-*	*1651*	*1051*	*-* *-*	*495,0000* *-*	*17,45* *-*
30	*ЕН8-2-1*	*Улаштування основи під фундаменти піщаної*	*1 м3*	*0,35*	*596,71* *127,42*	*37,37* *15,45*	*209*	*45*	*13* *5*	*2,3000* *0,2415*	*0,81* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*ЕН6-45-10*	*Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15*	*100 м3*	*0,053998*	*141479,27* *15943,87*	*4256,29* *2634,19*	*7640*	*861*	*230* *142*	*301,9100* *45,4170*	*16,3* *2,45*
32	& С121-253-36 варіант 4	Стійка С-1	шт	36	1251,53 -	- -	45055	-	- -	- -	- -
33	& С121-253-36 варіант 5	Стійка С-1	шт	20	1475,67 -	- -	29513	-	- -	- -	- -
34	& С121-253-35 варіант 9	Панель П-1	шт	4	1364,69 -	- -	5459	-	- -	- -	- -
35	& С121-253-35 варіант 10	Панель П-2	шт	4	1044,45 -	- -	4178	-	- -	- -	- -
36	& С121-253-35 варіант 11	Панель П-3	шт	60	1161,23 -	- -	69674	-	- -	- -	- -
37	& С121-253-35 варіант 12	Панель П-4	шт	28	701,39 -	- -	19639	-	- -	- -	- -
38	& С121-253-35 варіант 13	Панель П-5	шт	4	988,73 -	- -	3955	-	- -	- -	- -
39	& С121-253-35 варіант 14	Панель П-6	шт	1	502,54 -	- -	503	-	- -	- -	- -
40	& С121-253-35 варіант 15	Панель П-7	шт	2	749,19 -	- -	1498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С121-253-35 варіант 16	Панель П-8	шт	1	379,24 -	- -	379	-	- -	- -	- -
42	& С121-253-34 варіант 1	Набір кріплення	шт	550	14,25 -	- -	7838	-	- -	- -	- -
43	& С121-253-34 варіант 2	Набір кріплення гасильної сітки	шт	22	36,68 -	- -	807	-	- -	- -	- -
44	& С121-253-33 варіант 2	Рим-гайка МВ-1,25мм	шт	94	16,57 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
45	& С121-253-33-1 варіант 1	Кронштейн	шт	20	43,71 -	- -	874	-	- -	- -	- -
46	& С121-253-33 варіант 1	Талреп М10	шт	8	34,53 -	- -	276	-	- -	- -	- -
47	*Е9-75-2 1,45*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(АБ-7 поз 10,15,16)*	*т*	*0,19521*	*17066,98 16322,59*	*212,85 112,23*	*3332*	*3186*	*42 22*	*255,2000 1,7200*	*49,82 0,34*
48	С111-971 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат 80х60х3,5	т	0, 1801046	26311,28 -	- -	4739	-	- -	- -	- -
49	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,026818	24597,72 -	- -	660	-	- -	- -	- -
50	*ЕН15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,0819*	*5504,99 3739,57*	*- -*	*451*	*306*	*- -*	*60,5500 -*	*4,96 -*
51	*Е9-34-1 заст*	*Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т*	*т*	*0,1653*	*7786,40 7272,86*	*100,67 33,90*	*1287*	*1202*	*17 6*	*117,7600 0,5216*	*19,47 0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*Е33-108-2 заст*	*Підвішування тросу*	*км*	*0,092*	*2439,61* *2439,61*	*-* *-*	*224*	*224*	*-* *-*	*39,0400* *-*	*3,59* *-*
53	& С111-1865-2 варіант 1	Трос сталевий у оболонці	м	92	10,49 -	- -	965	-	- -	- -	- -
54	*Е7-25-9*	*Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей*	*100шт*	*0,01*	*6027,07* *5971,10*	*55,97* *18,85*	*60*	*60*	*-* *-*	*102,9500* *0,2900*	*1,03* *-*
55	& С121-253-37 варіант 1	Хвіртка 2030х1120 (панель+каркас)	шт	1	3656,68 -	- -	3657	-	- -	- -	- -
56	& С121-253-36 варіант 3	Стійка С-3з порошковим фарбуванням -2, 45м	шт	1	708,63 -	- -	709	-	- -	- -	- -
57	*ЕН10-49-8*	*Улаштування воріт із готових полотен гратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах*	*100м2*	*0,051156*	*4946,16* *4946,16*	*-* *-*	*253*	*253*	*-* *-*	*86,0800* *-*	*4,4* *-*
58	& С121-253-25 варіант 2	Ворота розпашні 2520х2030	шт	1	6945,88 -	- -	6946	-	- -	- -	- -
59	*ЕН6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0012*	*46810,52* *29818,80*	*-* *-*	*56*	*36*	*-* *-*	*495,0000* *-*	*0,59* *-*
60	*ЕН6-45-10*	*Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15*	*100 м3*	*0,001218*	*141479,27* *15943,87*	*4256,29* *2634,19*	*172*	*19*	*5* *3*	*301,9100* *45,4170*	*0,37* *0,06*
61	*Е23-2-4*	*Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм 4 шт по 0,4м*	*1000м*	*0,0016*	*375944,39* *68341,15*	*-* *-*	*602*	*109*	*-* *-*	*1106,5600* *-*	*1,77* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 2					257076	25535	13901 5122		401,43 61,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					257076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					217640				
		всього заробітна плата, грн.					30657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4697				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270882**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*ЕН27-10-3 заст*	*Засипка килима кварцевим піском*	*1000м2*	*0,951*	*3259,62* / *1791,76*	*1467,86* / *331,03*	*3100*	*1704*	*1396* / *315*	*32,0300* / *3,8771*	*30,46* / *3,69*
71	С1421-9551-1 варіант 1	Пісок кварцевий(висушений, промитий)	т	18,09	1426,45 / -	- / -	25804	-	- / -	- / -	- / -
72	*ЕН27-10-3 заст*	*Засипка килима гумовим гранулянтом*	*1000м2*	*0,951*	*3259,62* / *1791,76*	*1467,86* / *331,03*	*3100*	*1704*	*1396* / *315*	*32,0300* / *3,8771*	*30,46* / *3,69*
73	& С1546-69-В1 варіант 1	Гумовий гранулянт	т	4,5	8253,98 / -	- / -	37143	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 3					564489	19026	2792 / 630		317,65 / 7,38
		Разом будівельні роботи, грн.					564489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					542671				
		всього заробітна плата, грн.					19656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3075				
		Всього будівельні роботи, грн.					**573505**				
		Всього по розділу 3					**573505**				
		Розділ 4. Монтаж спортивного обладнання									
74	*М38-1-3*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т*	*шт*	*2*	*1254,11* / *1156,07*	*9,73* / *3,28*	*2508*	*2312*	*19* / *7*	*18,5000* / *0,0504*	*37* / *0,1*
75	550101-86 варіант 1	Ворота для футболу заводського виготовлення(в комплекті з сіткою)	шт	2	10000,00 / -	- / -	20000	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& 550101-86-1 варіант 1	Гасильна сітка 100х100х3	м2	176	72,60 -	- -	12778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					35286	2312	19 7		37 0,1
		Разом устаткування, грн.					32778				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					682				
		Всього устаткування, грн.					**33460**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					177				
		всього заробітна плата, грн.					2319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3488**				
		Всього по розділу 4					**36948**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1142586	61860	71230 17743		1015,59 228,96
		Разом устаткування, грн.					32778				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					682				
		Всього устаткування, грн.					**33460**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1109808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					976718				
		всього заробітна плата, грн.					79603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12963				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1147017**				
		Всього по кошторису					**1180477**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1372,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**92566**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]