

| Складові завдання                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість, гривень |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                            |                |           |                              |
| Демонтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                     | 1 т            | 1,345     | 7449                         |
| Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                    | м3             | 3         | 4552                         |
| Розбирання дерев'яних конструкцій                                                             | м3             | 0,51      | 809                          |
| Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                              | 10 м3          | 6,15      | 53080                        |
| <b>Всього прями витрати по розділу 1</b>                                                      |                |           | <b>65890</b>                 |
| <b>Розділ 2. Капітальний ремонт</b>                                                           |                |           |                              |
| <i><b>Грибок</b></i>                                                                          |                |           |                              |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2             | 11,8      | 1149                         |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з ґрунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2         | 11,8      | 35204                        |
| Улаштування покрівлі на металевому каркасі з покриттям покрівельною з профнастилу             | м2             | 7,1       | 8171                         |
| Профнастил                                                                                    | м2             | 7,1       | 981                          |
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса до 0,03 т                                       | шт             | 1         | 1808                         |
| Качелі                                                                                        | шт             | 1         | 2580                         |
| <i><b>Бесідка</b></i>                                                                         |                |           |                              |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2             | 3,75      | 365                          |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з ґрунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2         | 0,0375    | 112                          |
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса до 0,03 т                                       | шт             | 5         | 9040                         |

|                                                                                               |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Дерев'яні лавки                                                                               | шт     | 5      | 6525  |
| Улаштування покрівлі на металевому каркасі з покриттям покрівельною з профнастилу             | м2     | 12,56  | 14455 |
| Профнастил                                                                                    | м2     | 12,56  | 1736  |
| <b>Лабіринт металевий</b>                                                                     |        |        |       |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2     | 2,75   | 268   |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з грунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2 | 0,0275 | 82    |
| Демонтаж прутів                                                                               | 1 т    | 0,0085 | 47    |
| Монтаж прутів ф16 мм                                                                          | 1 т    | 0,0085 | 76    |
| <b>Драбина місток металева</b>                                                                |        |        |       |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2     | 2,25   | 219   |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з грунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2 | 0,0225 | 67    |
| <b>Рукохід металевий</b>                                                                      |        |        |       |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2     | 4,1    | 399   |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з грунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2 | 0,0041 | 12    |
| <b>Лаз круглий металевий</b>                                                                  |        |        |       |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2     | 1,5    | 146   |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з грунтуванням раніше пофарбованих металевих поверхонь | 100 м2 | 0,015  | 45    |
| <b>Горка металева велика</b>                                                                  |        |        |       |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                   | м2     | 5,6    | 545   |

|                                                                                                     |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з<br>грунтуванням раніше пофарбованих металевих<br>поверхонь | 100 м2 | 0,056  | 167           |
| <b>"Зонтики" у пісочниці</b>                                                                        |        |        |               |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                         | м2     | 1,1    | 107           |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з<br>грунтуванням раніше пофарбованих металевих<br>поверхонь | 100 м2 | 0,011  | 33            |
| Заміна даху                                                                                         | 100 м2 | 0,1413 | 893           |
| <b>Баскетбольні стенди</b>                                                                          |        |        |               |
| Демонтаж баскетбольних щитів                                                                        | 100 м2 | 0,04   | 195           |
| Очищення поверхонь від іржі                                                                         | м2     | 10,05  | 979           |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази з<br>грунтуванням раніше пофарбованих металевих<br>поверхонь | 100 м2 | 0,1005 | 300           |
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса<br>до 0,03 т                                          | шт     | 2      | 3616          |
| Щити баскетбольні з корзинами                                                                       | шт     | 2      | 14510         |
| <b>Всього прями витрати по розділу 2</b>                                                            |        |        | <b>104832</b> |
| <b>Розділ 3. Майданчик 34мх72м</b>                                                                  |        |        |               |
| Вирубання порослі молодих тополів                                                                   | 100 шт | 0,4    | 344           |
| Планування площ ручним способом                                                                     | 1000м2 | 2,448  | 23620         |
| Улаштування основи майданчика з відсіву                                                             | 1 м3   | 306    | 169154        |
| Гранітний відсів                                                                                    | м3     | 306    | 192039        |

|                                                         |    |    |       |
|---------------------------------------------------------|----|----|-------|
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса до 0,03 т | шт | 12 | 21695 |
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса до 0,05 т | шт | 17 | 30905 |
| Монтаж обладнання на відкритій площадці, маса до 0,1 т  | шт | 2  | 3975  |
| Стійки волейбольні                                      | шт | 2  | 8560  |
| T 803 Ігровий дитячий комплекс "Карапуз"                | шт | 1  | 87580 |
| T 213 Балансир великий                                  | шт | 3  | 19215 |
| T 217 Карусель                                          | шт | 2  | 33210 |
| T 404М Гойдалка подвійна на металевих стійках           | шт | 2  | 22160 |
| S 722.1 Лава без спинки                                 | шт | 10 | 36000 |
| S 722.1 Комплекс Work out S 831.9                       | шт | 1  | 71744 |
| SE 101-102 Жим від грудей / Верхня тяга                 | шт | 1  | 15364 |
| SE 103 Жим ногами горизонтальний                        | шт | 1  | 9193  |
| SE 104 Маятник                                          | шт | 1  | 9754  |
| SE 109 Тренажер для пресу                               | шт | 1  | 8164  |
| SE 110 Хос райдер                                       | шт | 1  | 7977  |
| SL 105 Бруси                                            | шт | 1  | 5920  |

|                                               |    |   |                |
|-----------------------------------------------|----|---|----------------|
| SL 125 Прес з упором на руки                  | шт | 1 | 8071           |
| SL 134 Гіперекстензія                         | шт | 1 | 5172           |
| SE 135 Гребля                                 | шт | 1 | 8164           |
| SE 126 Розгинач стегна                        | шт | 1 | 9006           |
| <b>Всього прями витрати по розділу 3</b>      |    |   | <b>806986</b>  |
| <b>Разом прями витрати по кошторису</b>       |    |   | <b>977708</b>  |
| <b>у тому числі:</b>                          |    |   |                |
| вартість матеріалів, виробів і конструкцій    |    |   | 636706         |
| заробітна плата                               |    |   |                |
| <b>Загальновиробничі витрати</b>              |    |   | <b>132082</b>  |
| трудоємність в загальновиробничих витратах    |    |   |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |    |   |                |
| <b>Всього по кошторису</b>                    |    |   | <b>1109790</b> |