

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їхня орієнтовна вартість):

Розрахунок вартості міні-футбольного майданчика з покриттям «штучна трава» 24x20 м=480 м² за адресою м. Херсон, 200 років Херсону,7

Складові завдання	Орієнтовна вартість, гривень
1. Основа – дренажні щебеневі шари	264000,00
2. Покриття – «штучна трава», h=40 мм	234800,00

виробництво Італія	
3. Засипка з кварцового піску	3600,00
4. Клей, з'єднувальна стрічка	24000,00
5. Засипка з гумової крихти	25000,00
6. Огорожа – h = 2,5 м, ПВХ покриття, діаметр проволочки 4,5 мм, 1 хвіртка	89500,00
7. Міні футбольні ворота (2 шт.)	20000,00
8. Сітки для міні футбольних воріт (2 шт.)	3000,00
9. Дерев'яні м'ячевідбійники у зоні футбольних воріт	15000,00
10. Робота по облаштуванню майданчика	25000,00
11. Проектно-кошторисна документація	15000,00
12. Авторський нагляд	5000,00
13. Експертиза проектно-кошторисної документації	5200,00
14. Технічний нагляд	20000,00
15. Податки	35900,00
РАЗОМ:	785000,00